TROŠKOVNIK – IZGRADNJA KANALA OBORINSKIH VODA PODTUREN

## I. IZRADA KANALA od smjera TRATNE ULICE PREMA ULICA I ZALOKA (k.č.br.4232)

| Redni broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Priprema za izradu šljunčane posteljice koja uključuje iskop zemlje i odvoz zemljane ili muljanje podloge. Širina iskopa 1,4m dubina 80 cm, dužina 66 m | $m^3$ | 73,92 | | |
| 2 | Dobava i ugradnja šljunka, priprema šljunčane podloge za postavu plastičnih cijevi, planiranje i strojno nabijanje. | $m^3$ | 73,92 | | |
| 3. | Izrada betonskih šahtova širine 1 m sa betonskim poklopcem. Komplet šahtova sa spajanjem. | kom | 2 | | |
| 4. | Izrada betonskih šahtova širine 1,5 m sa betonskim poklopcem. Komplet šahtova sa spajanjem. | kom | 1 | | |
| 5. | Nabava, doprema i ugradnja plastičnih cijevi Φ500 u cjelokupnoj dužini kanala 66 metra. | m | 66 | | |
| 6. | Dovoz i ugradnja zemlje za ravnanje kanala u cjelokupnoj dužini kanala (66 m) širine 4m, visine 0.8 m | $m^3$ | 211,2 | | |
| 7. | Strojno i ručno čišćenje kanala u dužini 118 m, širine 4m, dubine 0,4m od naslaga mulja i izraslog drveća te utora i odvoz na deponiju. | $m^3$ | 211,2 | | |
| 8. | Izrada betonskih stijenki na početku kanala, prilagođeno situaciji na terenu | kom | 2 | | |
| 9. | Strojno i ručno planiranje, valjanje te sijanje trave u cjelokupnoj dužini kanala. | $m^2$ | 198 | | |

## II. IZRADA KANALA ULICA I.ZALOK (k.č.br.4232)

| Redni broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Priprema za izradu šljunčane posteljice koja uključuje iskop zemlje i odvoz zemljane ili muljanje podloge Širina iskopa 1 m dubina 60 cm, dužina 40 m | $m^3$ | 24 | | |
| 2 | Dobava i ugradnja šljunka, priprema šljunčane podloge za postavu plastičnih cijevi, planiranje i strojno nabijanje. | $m^3$ | 24 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***5.*** | *Nabava, doprema i ugradnja plastičnih cijevi Φ500 u cjelokupnoj dužini kanala 40 metara.* | *m* | *40* | | |
| ***4.*** | *Izrada betonskih slivnika Φ100 sa betonskim poklopcem. Komplet slivnika sa spajanjem.* | *kom* | *1* | | |
| ***5.*** | *Dovoz i ugradnja šljunka za ravnanje kanala u cjelokupnoj dužini kanala (40 m) širine 3m, visine 0.5 m* | *$m^3$* | *60* | | |
| ***6.*** | *Strojno i ručno čišćenje kanala u dužini 95 m, širine 1m, dubine 0,5 m izradom profila kanala.* | *$m^3$* | *47,5* | | |

*REKAPITUALCIJA:*

| | | |
|---|---|---|
| **I.** | *IZRADA KANALA od smjera TRATNE ULICE PREMA ULICA I ZALOKA (k.č.br.4232)* | |
| **II.** | IZRADA KANALA ULICA I.ZALOK (k.č.br.4232) | |

*SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:*

| | |
|---|---|
| ***UKUPNO BEZ PDV-a:*** | |
| ***PDV:*** | |
| ***SVEUKUPNO:*** | |