

**TROŠKOVNIK – UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA MIKLAVEC (RA-47/2025)**

<i>Redni broj</i>	<i>Opis stavke</i>	<i>Jed. mjera</i>	<i>Količina</i>	<i>Jed. cijena</i>	<i>Ukupno</i>
Nabava, doprema i postava sprava za dječje igralište. Sprave su kombinacija drvene i metalne konstrukcije koja se učvršćuje vijcima sa maticom. Drvo se impregnira i premazuje sa neotrovnim i bezopasnim bojama. Metalni dio mora biti izrađen od nehrđajućeg čelika, zaštićen i premazan sredstvima bez sadržaja olova. sva igrala moraju odgovarati standardu kvalitete UNI EN ISO 9001:2015, standardu zaštite okoliša ISO 14001:2015 i standardu dječje sigurnosti HRN EN 1176. Obračun radova po kom postavljenih sprava.					
1.	Dobava, postava i montaža igrala: KOMBINIRANA SPRAVA KOJA ODGOVARA SLJEDEĆIM SPECIFIKACIJAMA– 2 KUĆICE, 2 TOBOGANA, TUNEL, KOSA PENJALICA ili jednakovrijedan proizvod	KOM	1		
2	Dobava, postava i montaža igrala: LJULJAČKA SA DVIJE RAVNE SJEDALICE TE DODATNOM DJEČJOM SJEDALICOM ili jednakovrijedan proizvod	KOM	1		
3.	Dobava, postava i montaža igrala: KLACKALICA ZA DVOJE ili jednakovrijedan proizvod	KOM	1		
4.	Dobava i montaža te postava ANTITRAUMATSKE PODLOGE	m <sup>2</sup>	160		
5.	GRAĐEVINSKI I PRIPREMNI RADOVI:				
5.1.	Zemljani radovi – nivelacija terena i izrada posteljice	m <sup>2</sup>	160		
5.2.	Izrada armiranobetonske ploče debljine 15cm s kompletnom ugradnjom armature (arm. mreža 8mm ,Q-188) ugradnjom betona c25/30, vibriranjem, poravnanjem i njegom, uključivo oplatu i sve potrebne radove.	m <sup>2</sup>	160		

**REKAPITUALCIJA:**

<b>UKUPNO BEZ PDV-a:</b>	
<b>PDV:</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>	