

TROŠKOVNIK – UREĐENJE OKOLIŠA DRUŠTVENI DOM SIVICA
 Evidencijski broj nabave: RA-83/26

| <i>Redni broj</i> | <i>Opis stavke</i> | <i>Jed. mjera</i> | <i>Količina</i> | <i>Jed. cijena</i> | <i>Ukupno</i> |
|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1. | <p>Rušenje drveća i odvoz granja</p> <p>Stavka uključuje rušenje postojećeg drveća različitih promjera, uključivo sječu, uklanjanje stabala, rezanje grana, usitnjavanje ili slaganje posječenog materijala, utovar, odvoz granja i drvnog otpada na deponiju te čišćenje gradilišta nakon izvedenih radova. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sredstva, mehanizacija i radna snaga.</p> | kom | 19 | | |
| 2. | <p>Nabava i postava rubnika</p> <p>Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju betonskih rubnika 20x8 cm dužine 1m uključivo iskop, pripremu podloge, izradu posteljice od betona, niveliranje, poravnanje, učvršćenje i fugiranje. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijal, transport, mehanizacija i radna snaga te završno čišćenje nakon izvedbe.</p> | m' | 21 | | |
| 3. | <p>Nabava i postava rubnika</p> <p>Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju betonskih rubnika 25x15 cm dužine 1m uključivo iskop, pripremu podloge, izradu posteljice od betona, niveliranje, poravnanje, učvršćenje i fugiranje. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijal, transport, mehanizacija i radna snaga te završno čišćenje nakon izvedbe.</p> | m' | 22 | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|
| 4. | <p>Izrada upojnog bunara za oborinsku vodu</p> <p>Stavka uključuje Izrada upojnog bunara dimenzija 2x3 m , dubine 2,3 m za prihvat i odvodnju oborinskih voda uključivo iskop građevinske jame, odvoz viška materijala, pripremu podloge, dobavu i ugradnju upojnih elemenata, izvedbu drenažnog sloja od batude, spajanje dovodnih cijevi, zatrpavanje i zbijanje okolnog materijala te uređenje površine nakon izvedenih radova. Stavkom su obuhvaćeni sav potreban materijal, rad, mehanizacija i transport.</p> | kom | 1 | | |
| 5. | <p>Izrada slivnika za oborinsku vodu s gusnatom rešetkom nosivosti 40 t</p> <p>Stavka uključuje izradu slivnika za prihvat oborinskih voda, uključivo iskop, pripremu podloge, dobavu i ugradnju slivničkog okna odgovarajućih dimenzija, priključenje na oborinsku odvodnju, ugradnju taložnice, dobavu i postavu gusnate rešetke s okvirom klase nosivosti 40 t, niveliranje na završnu kotu, betoniranje i učvršćenje te završno uređenje okolne površine. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni materijali, transport, mehanizacija i radna snaga.</p> | kom | 1 | | |
| 6. | <p>Nabava, doprema i ugradnja plastičnih cijevi te betoniranje istih</p> <p>Stavka uključuje dobavu, doprema i ugradnja plastičnih cijevi promjera 160 mm za odvodnju uključivo pripremu podloge, postavu cijevi prema projektiranim kotama i nagibima, spajanje elemenata, oblaganje i betoniranje cijevi zaštitnim slojem betona odgovarajuće klase, zatrpavanje i</p> | m' | 28 | | |

| | | | | | |
|----|---|-------|-----|--|--|
| | zbijanje okolnog materijala te završno uređenje trase. Stavkom su obuhvaćeni sav potreban materijal, transport, mehanizacija i radna snaga | | | | |
| 7. | <p>Iskop, odvoz i dovoz materijala, planiranje i valjanje te ugradnja završnog sloja od drobljenog kamenog materijala</p> <p>Stavka uključuje strojni iskop postojećeg materijala, utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju, dobava, doprema i ugradnja šljunčanog materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje vibracijskim valjkom do zahtijevane zbijenosti. Izrada završnog sloja od drobljenog kamenog materijala frakcije 0–16 mm u debljini 4 cm, uključivo dovoz, razastiranje, niveliranje i valjanje. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijal, transport, mehanizacija i radna snaga.</p> | m^2 | 110 | | |
| 8. | <p>Iskop, odvoz zemlje, dovoz i ugradnja šljunka te postava geotekstila (filca)</p> <p>Stavka uključuje strojni iskop zemljanog materijala, utovar i odvoz iskopane zemlje na deponiju, dobava i doprema šljunčanog materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje vibracijskim valjkom do zahtijevane nosivosti. Dobava i postava geotekstila (filca) na pripremljenu podlogu, uključivo preklapanje spojeva i prilagodbu terenu. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni materijali, transport, mehanizacija i radna snaga.</p> | m^2 | 190 | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|----|--|--|
| 9. | <p>Nabava i postava smjerokaznih stupića K01</p> <p>Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju smjerokaznih stupića tipa K01, uključivo iskop temelja, pripremu podloge, postavu stupića na visinu.</p> | <i>kom</i> | 6 | | |
| 10. | <p>Nabava i postava kulir ploča dimenzija 40 × 40 cm, debljine 3,8 cm</p> <p>Stavka uključuje dobavu, doprema i ugradnju kulir ploča dimenzija 40 × 40 cm, debljine 3,8 cm, uključivo pripremu i niveliranje podloge, izradu podloge prema zahtjevu proizvođača, polaganje ploča u projektiranom slogu, prilagodbu i rezanje elemenata, fugiranje, nabijanje i završno čišćenje površine. Stavkom su obuhvaćeni sav potrebni materijali, transport, alat, mehanizacija i radna snaga.</p> | <i>m²</i> | 3 | | |
| 11. | <p>Asfaltiranje prilaza društvenom domu asfaltom AB 11 debljine 6 cm</p> <p>Stavka uključuje Dobava, doprema i ugradnja asfaltne mješavine asfalt beton (AB 11) za izradu prilaza društvenom domu, uključivo pripremu i čišćenje podloge, nanošenje prema potrebi, strojno razastiranje asfaltne mase u projektiranoj debljini od 6 cm, valjanje i zbijanje do zahtijevane kvalitete, obradu spojeva i završno uređenje površine. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni materijali, transport, mehanizacija i radna snaga.</p> | <i>m²</i> | 40 | | |
| 12. | <p>Nabava, doprema i postava prometnog znaka B04 – „Zabrana prometa u jednom smjeru“, uključujući prometni znak, pocinčani</p> | <i>kom</i> | 1 | | |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--|--|
| | stup, temelj, spojni pribor te sav potreban rad i materijal za potpunu izvedbu prema važećim propisima. | | | | |
| 13. | Nabava, doprema i postava prometnog znaka C06 – „Obvezno obilaženje s desne strane“, uključujući prometni znak, pocinčani stup, temelj, spojni pribor te sav potreban rad i materijal za potpunu izvedbu prema važećim propisima. | <i>kom</i> | <i>1</i> | | |
| 14. | Dovoz humusne zemlje , razastiranje i fino planiranje površine te sjetva travne smjese, uključujući sav potreban rad, materijal, transport i mehanizaciju za potpunu izvedbu. | <i>m2</i> | <i>280</i> | | |

REKAPITULACIJA:

| | |
|--------------------------|--|
| UKUPNO BEZ PDV-a: | |
| PDV: | |
| SVEUKUPNO: | |