

Investitor: Općina Podturen**Troškovnik radova - UREĐENJE IGRALIŠTA I PROSTORIJA NK PODTUREN**

	<i>Projektirana oprema kojom se definira kvaliteta i tehničke karakteristike proizvoda:</i>	jed. mjere	količina	jed. cijena	ukupno
1.	Aluminijski nogometni gol. dim: 7,32x2,44 m, sa nosačima mreže i zatezačima za napinjanje mreže i čahurama, od ovalnog profila 120x100 mm, - STABILNI - EN 748 certifikat. U cijenu uključiti betoniranje temeljnih stopa golova (beton u zemlji). Betoniranje izvesti 10,0 cm ispod kote završnog nivoa terena. Temeljne stope golova su dimenzije 60x60x80 cm. U cijenu je uključena izrada odnosno dobava i prijevoz betona, čahura za montažu gola te strojna ugradba i njega svježeg betona, te strojno planiranje igrališta sa iskopom zemlje "C" kategorije oko nogometnog gola. Podni nosač mreže dubine 2 metra fiksira se u vratnice sa mogućnošću podizanja . Nogometna mreža 6mm rađena u čvor, bijele boje, duboka.	kom	2,00		
2.	Mobilni aluminijski gol dimenzija 732x244 cm, izrađen kompletno iz ovalnih profila 120x100 mm (vratnice, prečka i stražnji oslonac) sa bočnim držačima mreže, priborom za montažu mreža i pripadajućom polipropilenskom mrežom (UV otpornom) u crvenoj boji širine 732x244 cm, debljine 6 mm, oka 10x10 cm te sa 4 ankera za pričvršćenje golova u travu.	kom	1,00		
3.	Strojno-ručni iskop i zatrpavanje zemlje za kabelski rov u zemljištu C kategorije te nabava, dobava i polaganje zaštitne KABUPLAST cijevi D75/62,0mm, CRVENA. U cijenu stavke treba uključiti: odbacivanje iskopanog materijala na udaljenost min. 1,00 m od ruba kanala, poravnavanje dna kanala i čišćenje kanala od kamenja i oštih predmeta, zatrpavanje i nabijanje kanala u slojevima materijalom iz iskopa, te rasplaniranje suvišnog materijala iskopau okolni teren. Dimenzija rova: 0,30 x 0,60 m.	m	180,00		

4.	Iskop zemlje C kategorije za temelje rasvjetnih stupova igrališta (dimenzija cca 1,25 x 1,25 x 1,30 m) sa planiranjem viška zemlje u okolni teren te betoniranje temelja prema građevinskom projektu, sa dobavom i ugradnjom betona C 25/30, temeljnih vijaka za pričvršćenje stupova te savitljivih rebrastih plastičnih cijevi za prolaz kabela od RO do stupa 2x fi 63 mm po 3 m; izrada češke glazure na gornjoj plohi.	kom	3,00		
5.	Priprema betona tribina, brušenje, grundiranje te bojanje sa dva premaza dvokomponentnom bojom. Boja prema dogovoru sa naručiteljem.	m2	325		
6.	Skidanje oštećenog travnatog tepiha ispred golova i djela zemljanog - humusnog sloja u debljini 10 - 15 cm te poravnanje i priprema posteljice u potrebitim padovima za postavu novog travnatog tepiha (busena). U cijeni predvidjeti odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti 1 km.	m2	150		
7.	Nabava, dobava i postava travnatog tepiha (busena), tehničkih karakteristika odgovarajućih za nogometne terene, sa padovima prema postojećem stanju Igrališta.	m2	150		

UKUPNO - UREĐENJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA				
PDV 25 %				
UKUPNO RADOVI SA PDV-om				