

Investitor: Općina Podturen
 Datum: srpanj 2019.
 Lokacija: k.č.br. 3102, u K.O. Sivica

Redni broj	Opis stavke	Jed. mjera	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
------------	-------------	------------	----------	------------------	--------

1. BOJANJE MRTVAČNICE

1.1.	Pranje, čišćenje te bojanje ograde groblja	m2	182,41		
1.2.	Bojanje fasade mrtvačnice	m2	208,40		
1.3.	Bojanje brotskog poda mrtvačnice	m2	82,60		
1.4.	Bojanje unutarnjih zidova, te stropa mrtvačnice	m2	250,13		
1.5.	Sanacija špaleta prozora mrtvačnice	m'	38,64		
1.6.	Dobava i montaža kamenih polica debljine 2cm	m2	5,40		
1.7.	Priprema, dobava i montaža te demontaža građevinske skele	m2	208,40		

2. POSTAVLJANJE PROZORA I VRATA

2.	Dobava i montaža PVC prozora i vrata. U cijenu radova uključiti skidanje i postavu.				
2.1.	DIMENZIJE PROZORA:				
	1. 139 x 135	kom	1,00		
	2. 120x85	kom	1,00		
	3. 60x180	kom	3,00		
	4. 139x140	kom	1,00		
	5. 60x60	kom	2,00		
2.2.	DIMENZIJE VRATA				
	1. 95x200	kom	1,00		
	2. 90x200	kom	1,00		
	3. 110x200	kom	1,00		
	4. 140x200 (dvokrilna)	kom	1,00		

3. IZRADA NADSTREŠNICE MRTVAČNICE

3.1.	Izrada, transport i montaža drvene nadstrešnice prema tehničkom opisu, i specifikaciji materijala. U cijenu ove stavke uključeno: dobava i doprema drvene građe, izrada radioničke dokumentacije te izrada drvene konstrukcije stupova. U cijenu je uračunat rad i sav potreban materijal s utovarom, istovarom, prijevozom i prijenosom materijala i konstrukcije, kao i potrebna mehanizacija, te troškovi ispitivanja materijala. Potrebno je sve elemente drvene nadstrešnice obojati. Pokrov se izvodi od lima, namjenski proizvedenog za prekrivanje krovova trajnih građevina. Izvođenje se ne smije započeti prije ovjere detalja i materijala od strane investitora.	komplet	1,00		
------	---	---------	------	--	--

REKAPITULACIJA:

1. Bojanje mrtvačnice		
2. Postavljanje prozora i vrata		
3. Izrada nadstrešnice		

UKUPNO BEZ PDV-a:

PDV:

SVEUKUPNO S PDV-om:
