

## TROŠKOVNIK – UREĐENJE OKOLIŠA – DRUŠTVENI DOM SIVICA

<b>Redni broj</b>	<b>Opis stavke</b>	<b>Jed. mjera</b>	<b>Količina</b>	<b>Jed. cijena</b>	<b>Ukupno</b>
1.	Iskop postojećeg materijala s utovarom i odvozom deponiju, te nabava, doprema, ugradnja, niveliranje i zbijanje tamponskog sloja od šljunka, uključujući sav potreban materijal, mehanizaciju i rad.	m <sup>2</sup>	127,60		
2	Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dimenzija 5×20×100 cm, uključujući sav potreban materijal i rad za ugradnju.	m	85		
3.	Nabava, doprema i ugradnja betonskih opličnika dimenzija 20×20×6 cm, uključujući svu potrebnu pripremu podloge, materijal, mehanizaciju i rad.	m <sup>2</sup>	121,20		
4.	Podršavanje šahtova na potrebnu visinu	kom	1		
5.	Strojno i ručno planiranje, valjanje te sijanje trave u cjelokupnoj dužini kanala.	m <sup>2</sup>	45		
6.	Rezanje postojećeg asfaltnog sloja rezačem s dijamantnom pločom, uključujući pripremu, označavanje i odvoz otpada	m	10		
7.	Nabava, doprema, ugradnja i valjanje asfaltne mase , uključujući sav potreban materijal, mehanizaciju i rad	m <sup>2</sup>	29		

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

<b>UKUPNO BEZ PDV-a:</b>	
<b>PDV:</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>	